

ZAŁĄCZNIKI

Nr kanc.:BGK.6642.898.2024

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. Wałbrzych


Jednostka ewidencyjna: 026501.1, M. Wałbrzych

Obręb: 0006, Piaskowa Góra Nr 6

Nazwa organu prowadzącego portfelowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0265.1867.1
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2024.10.23
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR Marcin Pilch

MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH
Seksje mapy: 5.142.32.22.2.4



Wałbrzych dn. 2024-10-23
Sporządził(a) wydruk: Marcin Pilch

Nr kanc.: BGK.6642.898.2024

Województwo: dolnośląskie

Powiat: m. Walbrzych


Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Walbrzych

Obszar: 0006, Piaskowa Góra Nr 6

Nazwa organu prowadzącego państwowy urząd geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0265.1967.1
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2024.10.23
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR Marcin Piłch

MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH
Seksja mapy: 5.142.32.22.2.4





Wałbrzych dnia 21.10.2024 r

Notatka służbowa

Dotyczy : Budynek mieszkalny ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu

W dniu 16.09.2024 r zgłoszono odpadnięcie części gzymsu elewacji w budynku wspólnoty mieszkaniowej nad ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego . Przyczyną zarwania gzymsu jest prawdopodobnie osłabienie elementów konstrukcyjnych (konstrukcja drewniana skrzynkowa) i poszycia gzymsu oraz uszkodzenie elementów ogniomoru dachowego. Poza tym zalaniu uległy części wspólne budynku strychy jak i mieszkania nr 15, 16, 17 (zalane sufity i ściana) .

Należy zlecić wykonanie dokumentacji projektowej w celu oszacowania kosztów naprawy i podjęcia prac remontowych .

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.









Podpisał : Jacek Szynalski

Dyrektor Spółki
I. Zarządca Mienia Spółki
Janusz Rzepodki

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

URZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



W/N.5183.4029.2024.MT

Wałbrzych, dnia 21 listopada 2024 rok

Pan Michał Sosiałuk
ul. Górna 24
58-372 Boguszów-Gorce

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2024r. (data wpływu: 18.11.2024r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. Urząd rozwiązań projektowych dla zadania polegającego na remoncie elewacji z termomodernizacją budynku mieszkalno-usługowego, położonego przy ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu, informuję, że akceptuję przyjęte w przedłożonej dokumentacji rozwiązania. Jednocześnie wnoszę następujące uwarunkowania konserwatorskie do planowanych prac:

- na etapie wykonawczym należy wykonać próby kolorystyczne dla wyprawy tynkarskiej elewacji i zorganizować spotkanie z pracownikiem tut. Urzędu, w celu ostatecznej akceptacji kolorystyki;
- na ponowny montaż nośników reklamowych, w obrębie elewacji tego obiektu, należy uzyskać zgodę organu konserwatorskiego w formie opinii.

Projekt budowlany ostemplowano na stronie tytułowej jako załącznik do niniejszego pisma. Jeden egzemplarz pozostawiono w aktach sprawy w tut. Urzędzie.

Forma ochrony konserwatorskiej: przedmiotowa nieruchomość figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym ustawy - Prawo budowlane oraz za zgodą współwłaścicieli, w przypadku realizacji prac lub robót w obrębie części wspólnych budynku.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Aneta Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Załączniki:
projekt budowlany - 2 egz.

Otrzymała:
1. Adresat: CB419+2-R
2. a/a

MT.

Spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi starszy Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Monika Tokarska - tel. 0-74 6644884 (w godz. 9.00-12.00), m.tokarska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Walbrzychu z siedzibą ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880
C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Walbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Tel. 71 340 60 00
mail: info@duw.pl
ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 23.01.2025 r.

URZĄD MIEJSKI
w Wałbrzychu

BID.7234.12.4.2025.AN

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wrocławskiej 49
58-306 Wałbrzych
reprezentowana przez pełnomocnika

Michał Sosiałuk
ul. Górna 24
58-372 Boguszów Gorce

Dot.: dysponowania nieruchomością

Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Inwestycji Drogowych i Zarządzania Drogami wyraża zgodę na czasowe zajęcie działki o numerze ewidencyjnym 189/1 w obrębie nr 6 Piaskowa Góra w Wałbrzychu, w celu remontu balkonu przy ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu, pod następującymi warunkami:

1. Inwestor na 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac uzyska zgodę tut. Urzędu na zajęcie pasa drogowego, składając dokumenty wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
2. Inwestor winien realizować zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2024.725) i BHP.
3. Inwestor po zakończeniu prac obowiązany jest pozostawić działki w stanie niepogorszonym.
4. W przypadku ewentualnych zapadnięć terenu będącego przedmiotem robót odtworzenie zostanie wykonane przez Wykonawcę na koszt Inwestora.
5. Niniejsza zgoda jest ważna na okres 3 lat od daty wydania i traci ważność w przypadku niedotrzymania warunków.

Z up. Prezydenta Miasta Wałbrzycha
KIEROWNIK BIURA

Andrzej Piątko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a w/m

Sporządziła: A. Nowaczyk



PROJEKTY/ AUDYTY ENERGETYCZNE/ KOSZTORYSY

DAWID SOSIAŁUK

TEL: 696 685 799

E-MAIL: DAWID.SOSIALUK@WP.PL

MICHAŁ SOSIAŁUK

TEL: 601 297 717

E-MAIL: MI.SOSIALUK@GMAIL.COM



STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 49 58-309 Wałbrzych				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont elewacji i termomodernizacja poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miasto: Wałbrzych ul. Wrocławska 49, 58-309 Wałbrzych Kategoria obiektu budowlanego: XIII				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: m. Wałbrzych (026501_1) Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Piaskowa Góra Nr 0006 (026501_1.0006) Numery działek ewidencyjnych: 190/5, 190/6				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANI A	PODPIS
Projektant	mgr inż. Dariusz Stefaniak	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej UAN.V-7342/3/233/94 UAN.VI-7342/6/3/40/91	Konstrukcja	15.10.2024 r.	

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:
znak: W/INT/83.4028.2024
z dnia 21.10.2024

Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego

I. Projekt architektoniczno-budowlany (str. 8-18)

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Część opisowa | 4-10 |
| 2. Część rysunkowa | 11 |

Spis treści

I. Część opisowa	
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	4
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu	4
4. Charakterystyczne parametry obiektu	5-7
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	8
7. Liczba lokali mieszkalnych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.....	8
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne	8
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sąsiednie	9
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia i energii i ciepło	10
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	11
12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	11
13. Informacja o zgodzie na odstąpienie, o którym mowa w art.9 ustawy lub zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art.6a ust.2 o ochronie przeciwpożarowej	10
II. Część rysunkowa	12

Wałbrzych, dnia 21.12.1994 r.

Nr. UAN.V-7342/3/233/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. -
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza się, że:

Obywatel(ka) DARIUSZ STEFANIAK
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa rolniczego
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 11 stycznia 1963 r. w Wałbrzychu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno - budowlanej)

w zakresie ..
(specjalizacja zawodowa)

i jest upoważniony(a) do:

- 1- sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
§ 2 ust. 1 pkt 1


./.

m. p.

URZĄD WOJEWODY

Przewodniczący Komisji
Dariusz Stefanik
Dyrektor

(podpis i pieczęć)



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-BF9-79Y-CUT *

Pan Dariusz Stefaniak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1652/01
adres zamieszkania ul. Andersa 138/10, 58-304 Wałbrzych
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

I. Część opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria obiektu: XIII.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

2.1. Sposób użytkowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

2.2. Opis elementów budynku – stan istniejący

1) Fundamenty

Murowane, z cegły i kamienia.

2) Ściany nośne

Ściany nośne z cegły ceramicznej. Ściany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Na elementach ścian zewnętrznych dokonując oglądu z poziomu chodnika można rozpoznać następujące rodzaje zniszczeń tynków: ubytki tynków, odspojenia od podłoża, spękania, zacieki, ubytki gzymsów i części detalu architektonicznego. Wysokość budynku 16,2 m. Ściany frontowa i boczna prawa z wystrojem architektonicznym, zaś lewa i tylna bez wystroju architektonicznego (ściany płaskie).

3) Dach

Dach płaski kryty papą termozgrzewalną.

Kominy w stanie dobrym. Wymurowane z cegły klinkierowej. Obróbki blacharskie przy kominie do wymiany.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - stalowe w stanie do wymiany

4) Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, jedynie w części piwnicznej drewniane.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne stalowe w stanie dobrym.

5) Balkon

Na elementach balkonowych budynku dokonując oglądu rozpoznano następujące rodzaje zniszczeń:

- ubytki tynku,
- odspojenia od podłoża tynków pod spodem balkonów,
- zarysowania tynku,
- liczne spękania tynku o charakterze nieregularnym,
- zawilgocenia powierzchni ścian przy balkonach,
- odspojenia posadzki na balkonach.

2.3. Ekspertyza elementów budynków.

Przedmiot oceny

Stan techniczny elementów budynków w związku z projektowanym jego dociepleniem.

Podstawa oceny

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalnej.

Cel oceny technicznej

Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego budynku i możliwości jego dalszego użytkowania, w związku z planowanym jego dociepleniem.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin określono czy obiekt budowlany spełnia podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU

Lp.	Element – oznaki zużycia	Klasyfikacja stanu technicznego zużycia
1.	2.	3.
1.	Fundamenty i stan podłoża gruntowego Posadowienie budynku bezpośrednio. Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu. Nie stwierdzono osiadania budynku będącego następstwem rozluźnienia podłoża gruntowego. Niewidoczne podmakanie budynku. Oceny dokonano na podstawie oględzin konstrukcji bez wykonywania odkrywek. Wysokość budynku od strony frontowej 16,2 m.	Stan dostateczny
2.	Konstrukcja obiektu Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementów drobnowymiarowych cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Widoczne zacieki przy balkonie i gzymsach. Odspojenia tynku. Balkon w stanie złym widoczne spękania tynków, odspojenia, zawilgocenia powierzchni przy balkonach. Deski gzymsowe przy dachu do wymiany lub naprawy.	Stan tynków dostateczny z wyjątkiem balkonu stan zły.
3.	Dach Konstrukcja dachu drewniana, dach płaski kryty papą termozgrzewalną. Pokrycie dachu w stanie dostatecznym widoczne wymienione deski okapowe. Obróbki blacharskie, obróbki kominowe, rynny i rury spustowe do wymiany.	Stan dostateczny
4.	Stolarka okienna i drzwiowa PCV, drewniana i stalowa. Na poziomie piwnicznym stare okna drewniane do wymiany.	Ogólny stan okien dobry z wyjątkiem na poziomie piwnicznym stan zły

Według Poradnika „Wycena budynków” wydanego przez WACETOB Sp. z o.o. w 1998 roku Tablica 10 „Ogólne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementów budynku”

Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawności oraz bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.

Stan techniczny sprawności elementów konstrukcyjnych budynku: średni.

Projektowane roboty nie mają negatywnego wpływu na stan istniejącej konstrukcji oraz podłoże gruntowe w obrębie posadowienia budynku.
Obiekt nie spełnia wymagań w zakresie energooszczędności.

2.4. Program użytkowy:
Program użytkowy budynku pozostaje bez zmian

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejący:

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, sześciokondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem częściowo użytkowym.
Elewacja istniejąca z tynku cem-wap. wraz z wystrojem architektonicznym. Tynki na całej elewacji w stanie dostatecznym.
Stolarka PCV lub drewniana jednoszybowa w piwnicy. Widoczne zalania spękania tynków, balkon do kapitalnego remontu.
Dach płaski jednospadowy w stronę tylnej ściany kryty papą termozgrzewalną.
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Gzymsy zabudowane deskami do odbudowy i impregnacji.

Stan projektowany:

Budynek w swojej formie istniejącej poziomej i pionowej bez zmian.
Przewiduje się termomodernizację budynku z wykonaniem nowych wypraw elewacyjnych.
Elewacja tylna i boczna lewa ocieplone płytami PIR o grubości 8 cm z wyprawą cienkowarstwową. Elewacje boczna prawa i frontowa o wystroju zabytkowym, nie będzie ocieplana, a wykończenie stanowić będzie tynk ciepłochronny o uziarnieniu do 2mm, z odtworzeniem detalu architektonicznego, z zachowaniem elewacji z zabytkowym wystrojem. Wykonanie ocieplenia ścian dzielących części mieszkalne od części strychowej styropianem 10 cm. Na poziomowe piwnicznym wykonać iniekcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Projekt przewiduje izolację dachu poprzez zastosowanie styropapy o grubości 15 cm. Rynny i rury spustowe wymienić na nowe, obróbki kominowe wykonać nowe..

Kolorystyka całego budynku:

- kolor tła: zgodnie z rysunkami elewacji,
- kolor detalu: zgodnie z rysunkami elewacji
- kolor okien: biały,
- kolor drzwi: brązowy,
- cokół: zgodnie z rysunkami elewacji, czyszczenie cegły architektonicznej, spoinowanie i impregnacja, zaś na ścianie prawej i tylnej wyprawa z płytek imitujących cegłę.
- obróbki blacharskie: blacha tytan-cynk,

Spadek dachu bez zmian. Wysokość budynku 16,2 m bez zmian.

Elewacja tylna i boczna lewa – wytyczne szczegółowe

Elewacja frontowa i boczna prawa nie będą docieplane, elewacje poddana remontowi z odtworzeniem stanu pierwotnego. Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Jako tynk zasadniczy zastosowany zostanie tynk ciepłochronny.

W całym budynku na poziomie piwnicznym planowane jest wykonanie przepony iniekcyjnej.

PLANOWANY ZAKRES PRAC: Planowany zakres prac obejmuje termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu.

W zakres prac wchodzi:

- demontaż,
- likwidacja elem. elewacji nie stanowiące jej części, jak kable inst. i ich obudowy z pcv. i szyldy reklamowe
- demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich,
- demontaż i wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów i wymiana na nowe,
- oględziny szczegółowe i oczyszczenie elewacji z nalotów biologicznych i przebarwień,
- wykonanie nowych tynków,
- odtwarzanie gzymsów, boni i pilastrów dekoracyjnych oraz sztukaterii,
- wykonanie szpachlowania na tynkach ciepłochronnych mających na celu ochronę tynków oraz uzyskanie odpowiedniego wystroju elewacji,
- malowanie elewacji farbami oddychającymi zgodnie z zaproponowaną kolorystyką
- remont balkonu
- czyszczenie cegły architektonicznej i impregnacja
- wymiana okien piwnicznych na nowe
- wykonanie termomodernizacji ściany tylnej i bocznej lewej płytami PIR 8 cm
- wykonanie przepony iniekcyjnej na poziomie piwnicznym
- naprawa, wymiana desek gzymsowych odbudować do stanu pierwotnego, impregnacja
- ocieplenie ścian między częścią strychową a mieszkalną styropianem 10 cm
- izolacja dachu poprzez zastosowanie styropapy 15 cm

PRACE PRZYGOTOWAWCZE: Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z elewacji wszelkie kable elektryczne wolno rozwieszone na budynku, oraz korytka kablowe. Zdemontować i zabezpieczyć elementy oświetlenia, dzwonki, szyldy reklamowe itp.

PRACE WSTĘPNE: Po ustawieniu rusztowań należy starannie przejrzeć powierzchnię elewacji celem stwierdzenia rzeczywistego stanu powierzchni przeznaczonej pod malowanie. Skuć płaskie części ścian około 60% powierzchni ścian. Przy elementach architektonicznych takich jak bonie, gzymsy, elementy wystroju obramowań okien i elementów dekoracyjnych odciąć szlifierką kątową w celu ich nieuszkodzenia tylko poddania ich naprawie i renowacji. Całość elewacji należy poddać zmyciu wodą pod ciśnieniem celem usunięcia zanieczyszczeń. Przed dokonaniem jakichkolwiek odkuć należy wykonać dokładną dokumentację fotograficzną, rysunkową i opisową wszystkich elementów sztukaterii oraz detalu architektonicznego. Rozebrać wszystkie obróbki blacharskie.

PRACE TYNKARSKIE I UZUPEŁNIENIE PEKNIĘĆ: Po odbitych tynkach, mur należy oczyścić szczotką. Miejsca pod nowy tynk zaimpregnować środkami przeznaczonymi do obiektów zabytkowych (grunt głębokopenetrujący) - zaprawy i tynki renowacyjne. Miejsca zaatakowane mikroorganizmami czyścić środkami z przeznaczeniem do obiektów zabytkowych metodą kilkakrotnych oprysków lub smarowania pędzlami. Drobnie pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką do renowacji zabytków. Jest to biała, modyfikowana, mineralna, drobnoziarnista szpachlówka.

PRACE TYNKARSKIE: Prace tynkarskie części płaskich ścian należy wykonać przy użyciu tynków ciepłochronnych przeznaczonych do budynków zabytkowych. Tynk taki winien być: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, nienasiąkliwy, mineralny. Przed pracami tynkarskimi zastosować grunt głębokopenetrujący. Tynk nakładany cienkowarstwowo na oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię ścian budynku. Części architektoniczne takie jak obramowania okien, gzymsy, wazony, części dekoracyjne wystroju zabytkowych elewacji należy poddać renowacji, naprawie, odbudowie zaprawami cementowymi, renowacyjnymi stosowanymi do budynków zabytkowych. Schemat układu kolorystycznego – zgodnie z rysunkami.

Należy odtworzyć elementy wystroju elewacji: detalu i sztukaterii.

Ścianę tylną i boczną lewą ocieplić płytami PIR o grubości 8 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej zgodnie z kolorystyką na rysunkach.

Cokół budynku o wystroju ceglanym oczyścić, zeszlifować, poddać zmyciu, uzupełnić barkującą fugę i zaimpregnować impregnatami do tego przeznaczonymi, zaś na ścianie tylnej należy zastosować wyprawę elewacyjną z wystrojem ceglanym podobnym do ściany frontowej.

Na poziomie piwnicznym zastosować iniekcję.

Na budynku widnieje obudowa z desek tworząca gzyms na szczycie ścian, należy spróchniałe deski wymienić na nowe, ocieplić poddać konstrukcję tej zabudowy, miejsca spróchniałe nie nadające się do dalszej eksploatacji wymienić. Zastosować deski impregnowane sposobem zanurzeniowym. Impregnować, malować zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową.

Znajdujące się na szczytach ścian frontowej i prawej architektoniczne wazony należy poddać renowacji, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową.

PRACE TERMOIZOLACYJNE: Na istniejącej połaci dachowej ułożyć płyty ze styropapy o grubości 15 cm, przymocować je do konstrukcji drewnianej (dach odeskowany) specjalnym wkrętami do mocowania styropapy i zastosować specjalny klej bitumiczny (4-6 kołków na m²). Obróbki dachowe wymienić na nowe z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnego metalu. Wykonać obróbki z papy termozgrzewalnej na kominach i ogniomurkach w wysokości 30 cm. W miarę potrzeby fugi w kominach uzupełnić zaprawą cementową.

W części strychowej budynku ocieplić ściany łączące się z powierzchniami mieszkalnymi, poprzez skucie tynków i przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt styropianowych o grubości 10 cm wraz z położeniem siatki i kleju oraz malowaniem na biało.

PRACE REMONTOWE - BALKONY: Skuć posadzki ceramiczne i betonowe z powierzchni balkonów wykonanie nowych nawierzchni betonowych z wykonaniem hydroizolacji tych powierzchni, ułożenie okapników z blachy tytanowo-cynkowej, ułożyć płytki klinkierowe na nowych posadzkach balkonowych. Balustrady metalowe na balkonach o wystroju architektonicznym oczyścić, odnowić i pomalować farbami olejnymi. Kolorystyka zgodnie z dokumentacją rysunkową.

PRACE MALARSKIE: Po dokonaniu stosownych napraw oraz odtworzenia elementów wystroju elewacji, elewację należy zagruntować preparatami do gruntowania stosowanymi przy zabytkach, a następnie malować farbami mineralnymi dyfuzyjnymi w kolorach jak w części rysunkowej.

OBRÓBKI BLACHARSKIE: Przy szczegółowych oględzinach elewacji, należy wymienić obróbki gzymsów, parapetów, okapników, obróbek ogniomurów, itp. Do wykonania z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze naturalnego metalu.

Inne informacje:

- a) Rodzaj ograniczeń bez zakazów w zabudowie:
Obszar inwestycji nie jest objęty planem miejscowym.
 - b) Ochrona konserwatorska:
Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wałbrzycha.
 - c) Eksploatacja górnicza:
Budynek i działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
 - d) Istniejące i przewidywane zagrożenia:
Brak zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
 - e) Obszar oddziaływania:
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Na podstawie wyżej wymienionych artykułów prawa oraz aktów prawnych, uznać należy, że zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowego zamierzenia obejmuje działki: 190/5, 190/6 w obrębie Piaskowa Góra nr 06 w Wałbrzychu. Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono również w formie graficznej na rysunku poglądowym.
4. **Charakterystyczne parametry obiektu**
Planowane roboty nie będą miały wpływu na charakterystyczne parametry obiektu jak wysokość, szerokość, wysokość, obszar oddziaływania. Projekt przewiduje termomodernizację budynku bez ingerencji w otoczenie.
5. **Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego**
Nie wprowadza się zmian w sposobie posadowienia obiektu oraz dodatkowego obciążenia istniejących fundamentów.
6. **Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych**
Bez zmian.
7. **Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych:**
Bez zmian.
8. **Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne**
Bez zmian.
9. **Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sąsiednie**
Wszelkie rozwiązania materiałowe zgodne są z normami przywołanymi w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:
bez zmian

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:
W związku z termomodernizacją emisja zmniejszy się o około 53 t/rok CO₂.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Wałbrzych, wytwarzane bez zmian – obiekt użytkowany,

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:
Nie przewiduje się takiego oddziaływania.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
Brak negatywnego oddziaływania.

f) w zakresie energooszczędności:

Parametry przegród zewnętrznych po wykonaniu robót termomodernizacyjnych:

Rodzaj przegrody	U [W/m ² K]	U _{max} [W/m ² K]	Spełnienie wymagania
Ściana zewnętrzna	0,20	0,20	Spełnione
Ściany zewnętrzne zabytkowe	0,87	Bez wymagań	Spełnione
Dach	0,15	0,15	Spełnione
Strop nad pom. nie ogrz.	0,20	0,20	Spełnione
Okna	0,90	0,90	Spełnione
Drzwi zewnętrzne	1,30	1,30	Spełnione

10. **Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło**
W związku z ogrzewaniami rozproszonymi – każde mieszkanie ogrzewane indywidualnie, nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania.

11. **Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem**
Całość instalacji pozostaje bez zmian.

12. **Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej**

Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie n/w przepisów:


- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [1]
/ Dz. U. z 2019r. poz. 1065 /
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [2]
Dz. U. 2010r. nr 109, poz. 719 /,

II. Część rysunkowa

1. Elewacja frontowa - rys. nr 1
2. Elewacja prawa - rys. nr 2
3. Elewacja lewa - rys. nr 3
4. Elewacja tylna - rys. nr 4

ELEWACJA FRONTOWA

skala 1 : 100



Stan istniejący elewacji i elementów budynku:

1. Wysokość budynku: 16,2m
2. Cokół ceglany - do czyszczenia oraz impregnacji.
3. Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dostatecznym - poddać renowacji.
4. Obróbki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym - do wymiany na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej
5. Tynki na elewacji w stanie złym - stare tynki do zbitcia, otworzyć tynkiem ciepłochronnym o uziarnieniu do 2,0mm, sztukaterię poddać renowacji.
6. Zdobienia okien kolejnych kondygnacji w stanie złym - poddać renowacji, uzupełnić brakujące tynki.
7. Parapety okienne w stanie złym - do wymiany.
8. Podparapetniki w stanie złym - poddać renowacji, w razie konieczności uzupełnić cegły.
9. Obudowa z desek tworzącej gzyms w stanie złym - do wymiany elementów spróchniałe, zastosować deski impregnowane sposobem zanurzeniowym, malować dekoracyjne otworzyć.
10. Wazony architektoniczne w stanie złym - do otworzenia.
11. Wieżba i podbitka w stanie dostatecznym - do wymiany deski spróchniałe, resztkę zaimpregnować i pomalować w kolorze brązowym.
12. Balkon w stanie złym - do kapitalnego remontu: skucie posadzki, wykonanie nowej powłoki z hydroizolacją, belustradę oczyścić i pomalować.

- 1 przyziemie - kolor CAPAROL CURRY 110 R:94 G:84 B:57
- 2 tło - kolor CAPAROL CURRY 120 R:100 G:92 B:69
- 3 detal + szpalety - kolor CAPAROL CURRY 115 R:97 G:87 B:56
- 4 detal - kolor CAPAROL PALAZZO 335 R:62 G:57 B:80

Remont elewacji oraz termomodernizacja poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku przy ulicy Wrocławskiej 49 w Wębrzychu

Typ projektu Elewacja frontowa

Projektant mgr inż. Dariusz Słafianiek

Opis przedmiaru UAN.V.7342/23364

Opis przedmiaru UAN.VI.7342/234081


Stwierdzenie 0.11.2024 r.

Skala 1:100

Zawartość arkusza: rysunek elewacji frontowej budynku. Wskazanie na rysunku miejsc, w których należy wykonać prace remontowe.

URZĄD MIEJSKI
w Wębrzychu

ELEWACJA PRAWA
skala 1 : 100



Stan istniejący elewacji i elementów budynku:

1. Wysokość budynku: 16,2m
2. Cokoł ceglany - do czyszczenia oraz impregnacji.
3. Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dostatecznym - poddać renowacji.
4. Obróbki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym - do wymiany na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej
5. Tynki na elewacji w stanie złym - stare tynki do zbiecia, odwożyć tynkiem ciepłotłocznym o uziamieniu do 2,0mm, szkieletę poddać renowacji
6. Zdobienia okien kolejnych kondygnacji w stanie złym - poddać renowacji, uzupełnić brakujące tynki.
7. Parapety okienne w stanie złym - do wymiany.
8. Podparapetniki w stanie złym - poddać renowacji, w razie konieczności uzupełnić cegły.
9. Obudowa z desek tworzącej gzyms w stanie złym - do wymiany elementy spróchniałe, zastosować deski impregnowane sposobem zanurzeniowym, malować dekoracyjne odwożyć.
10. Wazony architektoniczne w stanie złym - do odtworzenia.
11. Wieżba i podbitka w stanie dostatecznym - do wymiany deski spróchniałe, resztkę zaimpregnować i pomalować w kolorze brązowym.
12. Balkon w stanie złym - do kapitalnego remontu: skucie posadzki, wykonanie nowej powłóczni z hydroizolacją, balustrady oczyścić i pomalować.

- ① przyziemie - kolor CAPAROL CURRY 110 R:94 G:84 B:57
② tło - kolor CAPAROL CURRY 120 R:100 G:92 B:69
③ detal + szpalety - kolor CAPAROL CURRY 115 R:97 G:87 B:56
④ detal - kolor CAPAROL PALAZZO 335 R:62 G:57 B:80

Nazwa obiektu budowlanego	Remont elewacji oraz termomodernizacja poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynku przy ulicy Wrocławskiej 48 w Wąlbzycu
Tytuł projektu	Elewacja prawa
Projektant	mgr inż. Dariusz Siefaniak
Wzrost krawędzi budynku	UAN.V-79428/23/04 UAN.V-79428/23/04
Skala	1:100
Data opracowania	6.11.2024 r.
Strona	2

Strona 2 z 2
Wzrost krawędzi budynku
UAN.V-79428/23/04
UAN.V-79428/23/04
Data opracowania: 6.11.2024 r.
Strona 2 z 2

- Stan istniejący elewacji i elementów budynku:
1. Wysokość budynku: 16,2m
 2. Cokoł ceglany - do czyszczenia oraz impregnacji.
 3. Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dostatecznym - poddać renowacji.
 4. Obróbki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym - do wymiany
 5. Tynki na elewacji w stanie złym - stare tynki do zbitcia, docieplić płytą termiczną PIR 8cm, wykonać wyprawę elewacyjną wraz z malowaniem.
 6. Parapety okienne w stanie złym - do wymiany.
 7. Wieża i podbłoka w stanie dostatecznym - do wymiany deski spróchniałe, resztę zaizolować i pomalować w kolorze brązowym.

do docieplenia
płyta termiczna
PIR

do docieplenia
płyta termiczna
PIR


do docieplenia
płyta termiczna
PIR

- ① przyziemie - kolor CAPAROL CURRY 110 R:94 G:84 B:57
② tło - kolor CAPAROL CURRY 120 R:100 G:92 B:69
③ detal + szpalety - kolor CAPAROL CURRY 115 R:97 G:87 B:56

Fragment budynku Wrocławskiej 47

Nazwa obiektu budowlanego	Remont elewacji oraz termomodernizacja poprzez docieplenie przegrod zewnętrznych budynku przy ulicy Wrocławskiej 49 w Włodzisławiu			
Typ projektu	Elewacja lewa			
Projektant	mgr inż. Dariusz Stefaniak			
Wzrost techniczny budowlany	UAA.V-7342/233/04 UAA.VI-7342/233/04/01			
Skala	1:100	Data opracowania		6.11.2024 r.
		M.rys.		3

Załącznik do umowy z dnia 06.11.2024 r. Lp. 1/2024. Wzrost techniczny budowlany, specyfikacja kolorów i materiałów.



- Stan istniejącej elewacji i elementów budynku:
1. Wysokość budynku: 16,2m
 2. Cokół ceglany - do czyszczenia oraz impregnacji.
 3. Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dostatecznym - poddać renowacji.
 4. Obróbki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej w stanie dostatecznym - do wymiany
 5. Tynki na elewacji w stanie złym - stare tynki do zbitcia, docieplić płytą termiczną PIR 8cm, wykonać wyprawę elewacyjną wraz z malowaniem.
 6. Parapety okienne w stanie złym - do wymiany.
 7. Wieżba i podbitka w stanie dostatecznym - do wymiany deski spróchniałe, resztę zaizolować i pomalować w kolorze brązowym.

Renowacja elewacji oraz termomodernizacja poprzez docieplenie przegrod zewnętrznych budynku przy ulicy Wrocławskiej 48 w Wierzbicy	
Nazwa obiektu budowlanego	Elewacja tylna
Typ projektu	mgr inż. Dariusz Stefaniak
Projektant	UAM.V-7542/2323/04
Opis, kategoria budowlanych	UAM.V-7542/2323/04
Skala	1:100
Wzrost	6.11.2024. r.
Wzrost	4

1. przyziemie - kolor CAPAROL CURRY 110 R:94 G:84 B:57
2. tło - kolor CAPAROL CURRY 120 R:100 G:92 B:69
3. detal + szpalety - kolor CAPAROL CURRY 115 R:97 G:87 B:56

Fragment budynku Wrocławskiej 47

